

質 問 回 答 書

工事名： 令和 8 年度 令和 6 年災 農地災害復旧事業 4610-6118 号工事

質問 1. 潮止堰上の仮設道路工（左岸・右岸横断）について
現況の潮止堰は水面下にあり、安全確保のため潮止堰上に嵩上げ等を設置しての敷鉄板敷設が必要の場合は別途、ご協議をお願いします。

回答 1. 設計照査等による資料の精査等により、別途協議等を判断します。

質問 2. 仮設道路及び、作業ヤード（資機材置場）については、施工条件によって道路幅、コーナー部や作業ヤードを追加、増設等の必要時は、ご協議をお願いします。

回答 2. 設計照査等による資料の精査等により、別途協議等を判断します。

質問 3. ため池内の捨て石等障害物が発生し、鋼矢板圧入に支障があった場合は別途、障害物撤去等のご協議をお願いします。水門及び構造物付近の基礎部等が支障になる場合や圧入不能時は別途、ご協議をお願いします。

回答 3. 現地立会および提出される資料等を踏まえた上で、別途協議の対象となるか判断します。

質問 4. 初期打設はバイブロハンマー工法の計画ですが、近隣住民からの影響及び振動等でご意見が発生した場合は別途、ご協議をお願いします。

回答 4. 近隣住民様からのご意見等をいただいた際、別途協議の対象となるか判断します。

質問 5. 鋼矢板圧入法線上の架空線については移設等の協議はお済でしょうか。ご協議願います。

回答 5. 架空線に関する事業者様との現地立会を実施済みです。ただし、詳細を確認するため、本工事の契約後、速やかに現地立会・工程に関する打ち合わせをお願いします。

質問 6. 組立台船（ユニフロート）を使用計画に伴い陸上運搬・現地組立・解体は含まれておりますでしょうかご教授をお願いします。

回答 6. 運搬費の項目にて計上しております。

質問 7. 軟弱地盤での鋼矢板圧入工の場合は、機械重量により鋼矢板の左右の倒れ、傾斜が発生することもございます。鋼矢板品質保持のため鋼材による締結、溶接作業が補助工として発生した場合は別途、ご協議をお願いします。

回答 7. 現地立会および提出される資料等を踏まえた上で、別途協議の対象となるか判断します。

質問 8. 工事沿線の家屋調査は実施済でしょうか、また、コンクリート舗装復旧箇所の近接家屋については特に倒壊の危険性があるためご協議をお願いします。

回答 8. 現在実施の段階であり、今年度の 12 月までには完了を予定しています。

- ※ 質問数が 5 より多い場合は、適宜、枠を増やして下さい。
- ※ 質問書を添付する際は、PDF に変換しないで下さい。
- ※ 質問書の題名、説明要求内容には、特定の企業名や個人名を記入しないで下さい。